

Unité d'eau potable DES SANCIOTS (03)

170 m³/h

Nouvelle unité de traitement

Mise en service : 2018



INTERVENANTS

Maître d'Ouvrage :

Syndicat Mixte des Eaux de l'Allier [S.M.E.A.] - 03

Assistant Maître d'Ouvrage : EGIS

Concepteur/constructeur :

AQUALTER / HYDRATEC

Entreprise de génie civil :

TPC

MONTANT DU MARCHÉ

Total : **1 615 000 Euros HT**

Equipements : 800 770 Euros HT

Bureau d'études : 5 000 Euros HT

Architecte : 6 500 Euros HT

Génie civil : 653 780 Euros HT

Canalisation démolition : 148 950 Euros HT



FILIERES

TRAITEMENT DE L'EAU

Réhabilitation forages existants

Remise à l'équilibre calco-carbonique par aération

Chloration et stockage dans un réservoir de 1000 m³

TRAITEMENT DES EAUX DE LAVAGE

Pas d'eau de lavage

DONNEES TECHNIQUES

Eaux à traiter

Débit journalier

Débit pointe eau brute

Remise à l'équilibre (pH)...

Eaux traitées

2 880 m³/j

170 m³/h

8 à 8,2